

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 151/3 i 204/1 w miejscowości Lełowice Kolonia o długości 200 mb**

Nazwy i kody CPV: **45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Adres obiektu budowlanego: **dz. nr 151/3, 204/1 w miejscowości Lełowice Kolonia, gmina Pałecznicza, powiat proszowski**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Pałecznicza, ul. Św. Jakuba 11, 32 - 109 Pałecznicza**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-02-26**

Nazwa obiektu lub robót: **Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 151/3 i 204/1 w miejscowości Lełowice Kolonia o długości 200 mb**

Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Inżynierska ROAD
ul. Leśna 20/3
32-100 Proszowice**

Lełowice
26.02.2020 r.
WÓJT GMINY
mgr inż. *W.* Marcin Gawel

Data opracowania:
2020-02-26

Autor opracowania:
Paweł Krzek, Projektant

~~mgr inż. Paweł Krzek~~
~~MAP/02517/POOD/13~~
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty przygotowawcze
1.1	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste
1.2	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr. ścinania 10 cm
1.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m ³ , kategoria gruntu I-II
2	Podbudowy
2.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm
3	Nawierzchnia
3.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm
4	Roboty wykończeniowe
4.1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja / remont drogi dojazdowej do pól działka nr 151/3 i 204/1 w miejscowości Lelowice Kolonia o długości 200 mb		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNKRB 1 105/1	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste	ha	0,03
1.2	KNKRB 6 1301/5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr. ścinania 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*0,5*2		200,00000
		RAZEM:	200,00000	m2
1.3	KNNR 1 201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(200*3,5*0,25)+(10*3*0,5)		190,00000
		RAZEM:	190,00000	m3
2	Element	Podbudowy		
2.1	KSNR 6 113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200,0*3,5		700,00000
		RAZEM:	700,00000	m2
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KSNR 6 113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200,0*3,5		700,00000
		RAZEM:	700,00000	m2
4	Element	Roboty wykończeniowe		
4.1	KSNR 6 113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pobocza	200,0*0,5*2		200,00000
		RAZEM:	200,00000	m2